

MEMORIA.

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.....	3
1.1.- Antecedentes.	3
1.2.- Objeto del proyecto.	3
2.- ESTUDIOS PREVIOS.....	4
2.1.- Situación actual.	5
2.2.- Estudios anteriores al proyecto.	5
2.3.- Estudio de caracterización de vertidos.....	5
2.4.- Estudio de población , dotación y datos de partida.....	7
2.5.- Cartografía y Topografía.	8
2.6.- Geología y Geotecnia.	9
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.	11
4.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS.....	13
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.....	15
5.1.- Aliviadero de pluviales.	15
5.2.- Colector del polígono ganadero.	15
5.3.- E.D.A.R.	16
5.3.1.- Introducción.....	16
5.3.2.- Elementos.	16
5.3.3.- Urbanización.	18
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN.....	19
7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	19
8.- REVISIÓN DE PRECIOS.....	20
9.- PLAZO DE GARANTÍA.	21
10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.....	21
11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA.	21
12.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	21
13.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO.....	22
14.- CONCLUSIÓN.....	25
15.- TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE DEPURACION.....	25

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

1.1.- Antecedentes.

Con fecha de 26 de septiembre de 2007, La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Castilla la Mancha, inicia el expediente ACLM/01/OB/009/07 - “ Construcción de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Vellisca, Illana, Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de Melo, Belinchón, Zarza de Tajo, Paredes de Melo y Huelves. (Cuenca).”, resultando la U.T.E. de SEDESA OBRAS Y SERVICIOS S.A Y MONTAJES INDUSTRIALES PRAMAR S.L. adjudicataria de dicha licitación, después de lo cual se estudia el proyecto conjuntamente con AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA y se autoriza la redacción del Proyecto modificado nº1 del proyecto de construcción de unas depuradoras de aguas residuales en Vellisca, Barajas de Melo, Belinchón, Huelves, Illana, Leganiel, Paredes de Melo, Saceda-Trasierra y Zarza de Tajo (Cuenca) con fecha 11 de Julio de 2008 y firmado por El Presidente de Aguas de Castilla la Mancha D.Julián Sánchez Pingarrón en base a la solicitud de autorización del Director Técnico de Aguas de Castilla la Mancha D. Juan Trillo Sanz a la modificación del Proyecto motivado por la adecuación de las líneas de tratamiento, ajustándolas al tipo de población servida, disponiendo de tratamientos blandos o no convencionales que proporcionan eficacia y bajos costes de explotación.

Tras una nueva campaña de analíticas, se realiza una revisión de los procesos propuestos, para cumplir los parámetros de vertido. Por dichos motivos, se autoriza la redacción del **Proyecto complementario nº1 del proyecto modificado nº1 del proyecto de construcción de unas depuradoras de aguas residuales en Vellisca, Barajas de Melo, Belinchón, Huelves, Illana, Leganiel, Paredes de Melo, Saceda-Trasierra y Zarza de Tajo (Cuenca)** con fecha 2 de marzo de 2010 y firmado por El Presidente de Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha D.Julián Sánchez Pingarrón en base a la solicitud de autorización del Director Técnico de Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha D. Juan Trillo Sanz a la modificación del Proyecto motivado por la adecuación de las líneas de tratamiento.

Por lo que se efectúan modificaciones del proyecto las cuales se reflejan en el proyecto actual.

1.2.- Objeto del proyecto.

El objeto del presente proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias para conectar el colector existente por el que circulan los vertidos de aguas residuales urbanas del municipio de Barajas de Melo, con la E.D.A.R. y el proyecto de la misma.

Las obras que se proyectan son fundamentalmente las siguientes:

- Colector procedente del polígono ganadero.
- Aliviadero de aguas pluviales que limita el caudal a 12,5 Qm.
- Aliviadero a la entrada de la E.D.A.R. con objeto de limitar el caudal a cinco veces el caudal medio ($5 \times Q_m$).
- Estación Depuradora de Aguas Residuales. El efluente tratado es vertido en el Río Calvache.

El presente proyecto modificado en su intención de ajustarlo al tipo de población servida se caracteriza por la inclusión de un nuevo elemento:

- Desarenador.
- Balsa de Macrofitas Flotantes

Y la supresión del:

- Filtro percolador.
- Lecho Bacteriano
- Decantador secundario
- Recirculación de fangos

2.- ESTUDIOS PREVIOS.

2.1.- Situación actual.

La red de saneamiento de Barajas de Melo es, en general, unitaria y con un sistema de evacuación por gravedad.

El pueblo de Barajas de Melo cuenta con una chopera cuyo uso originario era servir de filtro verde al efluente. Sin embargo el emisario no llega al filtro y vierte directamente al río Calvache

Para la ubicación de la nueva E.D.A.R., se ha elegido la **parcela nº 152 del polígono 505**, y que pertenece al propio Ayuntamiento de Barajas de Melo.

2.2.- Estudios anteriores al proyecto.

No se han considerado estudios anteriores como base para el presente proyecto.

2.3.- Estudio de caracterización de vertidos.

Las aguas residuales del núcleo de Barajas de Melo corresponden, en general, a las aguas residuales domésticas de la población.

De acuerdo con la información recopilada en el Ayuntamiento de esta localidad, no existen actividades de tipo industrial ni ganadero que viertan al alcantarillado municipal.

La campaña de análisis de los vertidos de aguas residuales fue planteada de la manera que a continuación se especifica.

Han sido realizadas dos campañas de toma de muestras en la población en estudio:

- *Primera campaña:* fueron tomadas muestras durante cinco días (4 laborables y un festivo) en una época del año en el que la población se mantiene estable.
- *Segunda campaña:* fueron tomadas muestras durante 2 días en periodo vacacional (Semana Santa de 2003) para determinar la variación en las características del vertido como consecuencia del aumento de la población.

Ha sido seleccionado como punto de muestreo de las aguas residuales del núcleo de Barajas de Melo el punto de salida del vertido al río Calvache junto a la E.D.A.R. existente (filtro verde fuera de servicio), a unos dos kilómetros aguas abajo de la población.

La composición de las muestras analizadas se ha efectuado por integración a partir de tomas puntuales realizadas a lo largo de las 12 horas centrales del día (de 8:00 a 20:00).

Sobre las muestras puntuales y en el momento de la toma de muestras, fueron realizadas las siguientes mediciones:

- pH
 - Temperatura
 - Oxígeno disuelto
 - Conductividad
 - Caudal
 - Altura de la lámina
 - Velocidad
- En las muestras integradas, cuya composición se realizó en función del caudal medio en el momento del muestreo en cada una de las muestras puntuales, fueron medidos en el laboratorio los siguientes parámetros:
 - pH
 - D.Q.O.
 - D.B.O₅
 - Sólidos totales en suspensión
 - Sólidos volátiles
 - Nitrógeno total Kjeldhal
 - Fósforo total
 - Aceites y grasas

De los datos recopilados se desprende que existe, en general, un aumento de caudal durante los fines de semana. Este aumento de caudal también fue perceptible durante la

segunda campaña de muestreo que tuvo lugar en un periodo vacacional, en concreto durante la Semana Santa del 2003.

Durante la primera campaña de muestreo, las aguas residuales de Barajas de Melo mostraron una concentración media de contaminación para la mayoría de los parámetros medidos.

Por lo que respecta a la segunda campaña de muestreo los resultados obtenidos son similares a los que se dieron en la primera campaña, refrendando la clasificación realizada.

Por otra parte, en prácticamente la totalidad de las muestras analizadas, han sido detectadas elevadas concentraciones de nitrógeno.

Las características principales del agua bruta son:

	Caudal (m ³ /h)	D.Q.O. (mg/l)	D.B.O. ₅ (mg/l)	S.S. (mg/l)	P total (mg/l)	N total (mg/l)
Barajas de Melo - 1ª camp.	2,53	298	124	104	0,78	69,03
Barajas de Melo - 2ª camp.	2,88	417	171,5	120	1,275	73,694

Para el desarrollo del presente proyecto y según indicaciones de Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha se aplicarán las siguientes características al influente:

D.Q.O. (mg/l)	D.B.O. ₅ (mg/l)	S.S. (mg/l)	P total (mg/l)	N total (mg/l)
480	240	300	1,03	71,33

2.4.- Estudio de población, dotación y datos de partida.

Se ha tomado como año horizonte el 2021, al considerar que un margen de 20 años, es suficientemente seguro para el diseño de las instalaciones. Se ha empleado un modelo aritmético, la tasa obtenida por medio de los datos de población disponibles resultó ser inferior al 1%, por lo que se adoptó este porcentaje en el cálculo.

Los resultados obtenidos son:

POBLACIÓN PERMANENTE			
Año 2001	Año 2021		
	Mod. M.O.P.T.	Mod. Aritmético	Valor adoptado
751	804	916	916

Para el cálculo de la población estacional en el año horizonte, se ha incrementado la población estacional en el año 2001 en el mismo porcentaje existente entre ambas poblaciones en el momento actual. En la siguiente tabla se presenta el resultado:

POBLACIÓN ESTACIONAL			
Actualidad	Año 2021		
	Mod. M.O.P.T.	Mod. Aritmético	Valor adoptado
1.500	1.600	1.830	1.830

En cuanto a la dotación, se ha considerado una dotación de 220 litros/habitante/día. Esta dotación es la misma para la población estacional que para la población permanente, al ser la que indica el Plan hidrológico del Tajo para el año horizonte y poblaciones de menos de 10.000 hab. No obstante y según los criterios adoptados por Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha se considerará una dotación de 250 litros/habitante/día

Datos de partida

Según los datos de caudales medios de diseño y la analítica realizada en la zona se tomarán como datos de partida los siguientes:

CAUDAL (m3/día)	DBO5(mg/l)	DBO5(g/día)
300	240	72.000

CONTAMINACIÓN DEL INFLUENTE mg/l	
VARIABLES	VALOR MEDIO
DBO5 (mg/l) de cálculo	240
DQO (mg/l) de cálculo	480
SS (mg/l) de cálculo	300

POBLACIÓN EQUIVALENTE

Población Equivalente		
Caudal m3/día	Dotación l/habitante/día	Valor adoptado
300	250	1.200

2.5.- Cartografía y Topografía.

La cartografía que se ha utilizado en el presente proyecto ha sido recogida de los Mapas Topográficos Nacionales, escala 1/25.000.

También se ha realizado un levantamiento topográfico, con la Estación Total Pentax, de la parcela donde se construirá la EDAR. La escala empleada ha sido 1/500, y la altimetría con equidistancia entre curvas de nivel de 0,50 metros.

2.6.- Geología y Geotecnia.

Con objeto de la redacción del proyecto constructivo de la EDAR de Barajas de Melo (Cuenca) se ha procedido a la elaboración de un estudio geológico y geotécnico de la parcela, cuyas características más importantes se resumen a continuación.

La localidad se sitúa al NE de la provincia de Cuenca, en su límite con Madrid, al este de la Sierra de Altamira. Hidrográficamente se encuadra en la cuenca del Río Tajo, a orillas del Río Calvache.

En cuanto a la estratigrafía de la zona, de la secuencia de techo hacia base nos vamos encontrando los siguientes episodios sedimentarios:

Mioceno Superior: En la localidad afloran limos arcillosos alternando con niveles de yesos alabastrinos y brechoides blancos. Se sigue la siguiente distribución de techo a muro:

- 20 metros de caliza y caliza margosa pontiense.
- 75 metros de yesos sacaroideos blancos.
- 15 metros de alternancia de niveles limo-arcillosos.
- 25 metros de arcillas limosas, con escasas intercalaciones yesíferas.
- 15 metros de alternancia de niveles limo-arcillosos.
- 30 metros de arcillas rojizas compactas.

Paleógeno: Subyaciendo los anteriores materiales, se encuentra una serie con tres bancos diferenciados:

- 100 metros de yesos masivos grisáceos.

- 8 metros de niveles de alternancia de niveles arcillosos rojizos, con margas yesíferas blanquecinas.
- 18 metros de areniscas blanquecinas de grano medio, con cantos cuarcíticos redondeados.

Cretácico Superior: Por debajo de los anteriores materiales, se encuentran 60 metros de calizas y margas arenosas.

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de dos sondeos penetrométricos con toma de muestras en un tercero con dispositivo bi-partido acoplado al varillaje del Borro's.

En la parcela estudiada, afloran materiales de carácter detrítico, formados esencialmente por episodios de arcillas que adquieren compactación con la profundidad, intercalándose tramos de carácter mas blando.

En base a los estudios de campo realizados y de los análisis posteriores de gabinete se han llegado a las siguientes conclusiones sobre los resultados aportados por los sondeos penetrométricos:

- Existen unos tramos de materiales cuyas presiones admisibles son de **0,5 kp/cm²** hasta profundidades medias de **3 metros**.
- A continuación, aumenta la presión admisible a **1 kp/cm²**, hasta profundidades medias de **6 metros**.
- Por debajo de estas capas la presión admisible aumenta a **1,3 kp/cm²** hasta profundidades medias de **7 metros**, para posteriormente aumentar a **2 kp/cm²** y alcanzar el rechazo para esas presiones admisibles.
- Por consiguiente y en base a todo lo reseñado, es recomendable que se realice la cimentación superficial con presiones admisibles de **0,5 kp/cm²** mediante el empleo de losa de cimentación.
- Es importante, rellenar la superficie de cimentación con una capa de hormigón de limpieza de aproximadamente 10 cm. o en su caso con una capa de morro con 40 cm de espesor que permita la evacuación de la escorrentía subterránea que pudiera ascender por capilaridad, todo ello previo a la cimentación. Se sobre excavarán las zonas mas blandas.

- Se ha detectado agua en los ensayos realizados a partir de 1 metro de profundidad media.
- Por otro lado es conveniente el realizar una serie de zanjas de drenaje situadas en toda la circunvalación de la edificación que eviten la entrada de agua (dado que es una zona de niveles freáticos bastante elevados) al interior de la finca con el fin de evitar posibles erosiones diferenciales de estos materiales arcillosos de fácil alteración y erosión.
- Dado el tipo de terreno que aparece en la parcela y como consecuencia de una cimentación superficial, se estima conveniente la realización de taludes 1 H / 1 V para las zanjas.
- Se han detectado sulfatos por lo que es necesario el uso de cemento resistente a sulfatos.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

Los factores generales a considerar en la implantación de un sistema de depuración son los siguientes:

- Costes de construcción
- Costes de explotación
- Rendimientos de depuración
- Estabilidad de funcionamiento
- Superficie necesaria
- Impacto ambiental (olores, ruidos, insectos, integración visual, etc.)
- Producción de residuos (fangos)

En este proyecto los condicionantes más específicos han sido:

- La inexistencia de grandes superficies, por estar geográficamente enmarcado el emplazamiento de la estación depuradora en un valle y en terrenos de producción agrícola de propiedad privada.

- Proximidad a núcleos de población o polígonos industriales-ganaderos (Barajas de Melo): exigencia de reducción del impacto ambiental, especialmente en lo concerniente a la producción de olores.
- Costes de construcción y explotación bajos, dado que se trata de un núcleo pequeño, con limitados recursos económicos.

Han sido consideradas las siguientes alternativas de depuración: Macrofitas, biofiltros y fangos activos.

De las opciones de depuración, se ha descartado el sistema de fangos activados por su mayor coste de construcción y sobre todo de explotación y el filtro biológico (lechos bacterianos) cuyas ventajas son las siguientes:

1. Costes de construcción y explotación aceptables
2. Obtención de rendimientos muy altos y estables: un tiempo de retención hidráulica elevado y la baja actividad bacteriana proporcionan una buena respuesta a los efectos de puntas de contaminación (vertidos de purines accidentales), variaciones de pH y efectos de inhibidores o de tóxicos.
3. Superficie de ocupación muy reducida.

A pesar de las anteriores ventajas y después de estudiar la mejor solución surge la posibilidad de aplicar el Filtro de Macrofitas Flotantes como tratamiento secundario ya que al estar esta serie de depuradoras vertiendo en Zona Protegible A se tendría que actuar en contra de Nitrógeno y Fósforo que diera lugar a la Eutrofización de los cauces, lo cual con el sistema elegido conseguimos actuar contra este proceso.

El sistema de Macrofitas Flotantes actúa de la siguiente manera:

El agua procedente del tratamiento primario llegará a la arqueta de homogeneización desde donde parte hacia el Filtro de Macrofitas Flotantes como sistema de depuración Primario, secundario y terciario, eliminando los procesos de inyección forzada de oxígeno del cual se hará cargo de las plantas macrofitas, adecuando la sencillez y el mantenimiento de la Depuradora.

Proceso físico:

A) Filtros de Macrofitas en Flotación (FMF+Decantación) Proceso biológico:

B) Sistema FMF (Filtro Macrofitas Flotantes + Digestión anaerobia)

El sistema de macrofitas en flotación funciona de forma similar al filtro percolador. En este caso las bacterias depuradoras se fijan a las raíces de las plantas, y el oxígeno lo suministra la propia planta. Por otro lado la propia planta absorbe nitrógeno y fósforo del agua, con lo que, no solo se termina de realizar la depuración a nivel de materia orgánica sino que además, al eliminarse fósforo, nitrógeno, iones de metales, oligoelementos, realiza el tratamiento terciario, es decir no solo depura si no que regenera las aguas.

El efluente del filtro de macrofitas tiene una particularidad única con respecto a otros sistemas y es el gran poder de eliminar las partículas coloidales (menores de 0.5 micrones). Estas son atraídas por las raíces (dado que el coloide tienen carga eléctrica negativa) y las raíces tienden a estar con carga positiva (el aire al mover las hojas de las macrofitas arrastra los electrones de ellas) por lo que la planta se carga positivamente y atrae al coloide a sus raicillas.

El sistema propuesto garantiza mediante resultados demostrables en Estaciones Depuradoras en funcionamiento de las siguientes características:

	En FMF
Reducción DBO5	97%
Reducción SS	95%

4.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS.

Los caudales debidos a aportación de pluviales se han calculado mediante el método racional. A continuación se resumen los distintos parámetros empleados en el cálculo.

S (km ²)	L (km)	J (m/m)	t(h)	Pd (mm)	I1/l/d	It (mm/h)	C	Q (m ³ /seg)
0,48	0,7	0,129	0,34	70	10	53,08	0,190	1,345

Por tanto, el caudal punta de aguas pluviales a considerar es de **1,345 m³/seg.**

En el punto de conexión entre el colector nuevo y el existente se ha dimensionado un aliviadero de pluviales para limitar el caudal a 12,5 Qm.

El caudal de entrada a este aliviadero será $Q_{\text{max aliviadero}} = Q_{\text{max pluviales}} + Q_{\text{punta negras}} = 1,345 + 6,99 \cdot 10^{-3} = \mathbf{1,352 \text{ m}^3/\text{seg}}$

Así, el caudal de aguas blancas que se desaguará al arroyo será, $Q_{\text{vertido}} = Q_{\text{max aliviadero}} - 12,5$
 $Q_{\text{medio negras}} = 1,352 - 3,64 \cdot 10^{-2} = \mathbf{1,316 \text{ m}^3/\text{seg.}}$

El caudal de cálculo del colector será el Qmáx (que es igual a 12,5 veces el Qmed), que continua hacia la EDAR tras el aliviadero anterior.

En la tabla siguiente se muestran los valores de los caudales de diseño.

CAUDALES DE DISEÑO	
Qmd , caudal medio diario	300,00 m³/día
Qmh , caudal medio horario	12,50 m³/hora
qm , caudal medio instantáneo	3,472 l./segundo
Qph , caudal punta horario	30,00 m³/hora
12,5*Qm , caudal máximo en emisario	156,25 m³/hora
5*Qm , caudal máximo en EDAR	62,50 m³/hora

Antes del tratamiento, se dispone otro aliviadero para limitar el caudal de 156,25 m³/h (12,5*Qmed) a 62,50 m³/h (5*Qmed).

El colector se dimensiona mediante la fórmula de Manning.

El diámetro mínimo a adoptar será el correspondiente al diámetro comercial superior obtenido del cálculo capaz de evacuar el caudal para un llenado máximo del 80 % dado que se recomienda mantener al menos un 20% de la altura libre para permitir la circulación del aire, manteniendo unas condiciones aerobias. No obstante, se considera como diámetro mínimo el de 300 mm.

Para evitar que se produzcan sedimentaciones, se realiza la comprobación de velocidades adoptando como valor mínimo 0,6 m/s para el caudal mínimo de aguas negras.

La velocidad máxima se limita a 3 m/s para limitar las erosiones en las tuberías.

El coeficiente de Manning considerado es $n=0.009$ para tuberías de P.V.C corrugada. (o un valor de 110 para el coeficiente de Manning – Strickler).

El recubrimiento mínimo considerado es de 0,50 metros. Este recubrimiento se mide como la altura existente desde la clave del tubo hasta el terreno natural.

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras que se describen a continuación tiene por objeto la definición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barajas de Melo.

La EDAR de Barajas de Melo recogerá las aguas residuales del núcleo urbano mediante el colector existente, así como las aguas residuales del polígono ganadero a través de un colector de nueva construcción. El colector existente proveniente del núcleo urbano discurre paralelo al río Calvache, y vierte las aguas residuales en el propio río junto al puente que da paso a la parcela donde se sitúa la nueva edar.

La obra de llegada a la EDAR, consiste en un aliviadero de pluviales, junto al perímetro delimitado por la cerca de malla metálica que encierra las instalaciones de tratamiento del agua residual.

5.1.- Aliviadero de pluviales.

La función de este aliviadero es evacuar el exceso de aguas pluviales y negras del núcleo de Barajas de Melo y de su entorno en el Río Calvache. El aliviadero se calcula para permitir el paso de 12,5 veces el caudal medio de aguas negras, evacuando el resto hacia el río.

Será de hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, con muros de 20 cm. de espesor, sobre una capa hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor HM-15. Sus dimensiones interiores son de 1,10 x 1,50 m y 1,40 de profundidad. Evacua las aguas pluviales del núcleo de Barajas de Melo hacia el Río Calvache mediante una tubería de 300 mm, con dilución mínima de 1/12,5.

5.2.- Colector del polígono ganadero.

Se inicia en el polígono ganadero y finaliza en un pozo situado antes del aliviadero de pluviales, incluyendo 15 pozos de registro intermedios, donde se unirá al colector existente del municipio. Los tubos son de PVC corrugado doble pared DN 300, y cuentan con una longitud de 620 metros.

Se extenderá una cama de arena de 10 cm. de espesor para asiento de los tubos. El relleno de las zanjas se hará con dos capas diferentes de terreno. Hasta 30 cm por encima de la clave del tubo se rellenará la zanja con terreno seleccionado procedente de préstamos. El resto del relleno hasta el enrase con el terreno natural será realizado con material procedente de la propia excavación. El recubrimiento mínimo es de 50 cm.

5.3.- E.D.A.R.

5.3.1.- Introducción.

Para la implantación de la EDAR ha sido necesario un movimiento de tierras en parte de la parcela, realizando una plataforma a la cota de 899,00 m.

En general todos los elementos reposan sobre una capa de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor.

5.3.2.- Elementos.

Aliviadero de la E.D.A.R.: este aliviadero permite únicamente el paso de un caudal cinco veces superior al caudal medio de aguas residuales, conduciendo el resto ($7,5 Q_m$) al by-pass, que desemboca en el colector de salida de la EDAR.

Este aliviadero será de hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, con muros de 20 cm. de espesor, sobre una capa hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor HM-15. Sus dimensiones interiores son de 1,00 x 1,00 m y 1,0 de profundidad.

Desde el aliviadero, continuando con la línea principal del tratamiento, se llega al canal de desbaste y tamiz.

Desbaste y tamiz: el agua residual se hace pasar por un canal (principal) de 40 cm. de anchura donde se ubicará un sistema de desbaste constituido por una reja de gruesos con sistema de limpieza manual y luz de 30 mm y una reja de finos de limpieza manual de 10 mm de paso, todo ello en material acero inoxidable. Con estos tamices se retirarán más de un 90 % de todos los sólidos en suspensión y flotantes con un tamaño mínimo de 10 mm. El sistema desbaste – tamizado, tiene un longitud total de 9,75 m incluyendo el desarenador, y una profundidad de 1,4m. Los muros son de 20 cm. de espesor y se empleará hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb.

En el canal secundario, de 40 cm. de anchura se instalará una reja en INOX con barrotes de 5 mm y luz de malla de 20 mm. La longitud de las rejas es tal que permita su correcta limpieza, para la cual se dispone al sistema de rastrillo de limpieza de accionamiento manual. La superficie que conforma la reja está dispuesta en posición transversal al flujo, quedando retenidos los sólidos presentes con un tamaño superior a la separación entre luz. Con este pretratamiento se protege el resto de la instalación evitando interferencias en los procesos posteriores.

A la entrada y a la salida de los canales, se dispondrán cuatros compuertas de canal para controlar y regular el flujo por los canales según necesidades.

A la salida del canal de desbaste y tamiz, se colocará un caudalímetro electromagnético, dispuesto en sifón, para que la tubería siempre vaya llena y la medición sea fiable. Irá alojado en una arqueta de ladrillo enfoscada, sobre solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, y dimensiones interiores de 1,30 x 1,50 m y 1,00 de profundidad. Esta arqueta se protege con una chapa estriada.

Tras esta arqueta de control se sitúa un pozo de bombeo de PRFV con (1+1) bombas piezométricas, para elevar 62,5 m³/h a 3 m.c.a., y que da entrada a la arqueta de reparto, previa a la Balsa de Macrofitas Flotantes.

A la arqueta de reparto llega el caudal bombeado, y se reparte a los dos compartimentos que comunican con las dos balsas de macrofitas, a través de sendas tuberías de acero inoxidable, descargando un metro y medio por debajo de la lámina de agua. Esta arqueta también se asienta en una solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm, de espesor, los muros de 20 cm de espesor son de hormigón armado HA-30/B/20/IV+Qb, y las dimensiones interiores son de 2,00 x 2,00 m y 1,15 m de profundidad. Esta arqueta cuenta con una compuerta de mural que permitirá el paso del agua en operaciones de mantenimiento al by-pass. Se protegerá la superficie abierta de la arqueta con un trámex.

Balsa de Macrofitas Flotantes: El agua procedente de la arqueta de reparto llega al Filtro de Macrofitas Flotantes, que por su dimensionamiento actuará como sistema de depuración Primario, Secundario y Terciario, eliminando los procesos de inyección forzada de oxígeno del cual se hará cargo las plantas macrofitas, adecuando la sencillez y el mantenimiento de la Depuradora. El Filtro de macrofitas está formado por dos balsas gemelas, debido a las dimensiones que tienen, cada balsa se estructura de la siguiente forma: la primera parte de la balsa, por su profundidad, funcionará como zona anaerobia y tendrá lugar la sedimentación de partículas en suspensión presentes en el agua así como la digestión de

los fangos acumulados, gracias a las condiciones de anoxia creadas en esta parte. Las dimensiones de la zona anaerobia serán 133,40 m² de superficie que encierran un volumen de agua de 204,55 m³, y con una profundidad de lámina de agua de 3,5 m. La zona aerobia es más superficial, la profundidad en esta zona es de 1,60 m, con una superficie de 453,10 m² y un volumen de agua de 557,73 m³.

Las dimensiones de cada balsa resultantes son: 49,05 x 12,40 m para una capacidad total de agua entre las dos balsas de 1.524,56 m³. Ejecutada con taludes 3H:2V.

A la salida de las balsas, en la tubería de recogida de las aguas ya depuradas, se colocará un caudalímetro electromagnético dispuesto en sifón, para que la tubería siempre vaya llena y la medición sea fiable. Irá alojado en una arqueta de ladrillo enfoscada, sobre solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, y dimensiones interiores de 1,30 x 1,50 m y 1,00 m de profundidad. Esta arqueta se protege con una chapa estriada.

Arqueta de toma de muestras y presentación: a continuación del tratamiento secundario, y tras la arqueta de medición de caudal, el agua residual se hace pasar por una arqueta destinada a la inspección, control y toma de muestras del efluente. Esta arqueta tendrá dos alturas, siendo en la menor de ellas de 1,42 m de profundidad, donde estará el compartimento de llegada de las aguas depuradas, y mediante dos aliviaderos de igual altura y longitud, se repartirá el caudal a partes iguales. Una parte verterá hacia la salida llegando al arroyo, mientras que la otra caerá a la zona más profunda (3,02m.) donde se sitúan (1+1) bombas de recirculación de las aguas depuradas, que las enviarán hacia cabecera de las balsas, a la arqueta de reparto. Las características de funcionamiento de estas bombas son: caudal 31,25 m³/h y altura manométrica de 5 mca. Esta arqueta también se protegerá con trámex.

El by-pass se conectará en un pozo de registro situado después de la arqueta de toma de muestras.

Las tuberías de la EDAR irán canalizadas en zanjas excavadas con un talud de 1:1 sobre una cama de arena de 10 cm. de espesor.

Por indicación de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha se instalarán los dos caudalímetros descritos, uno a la salida del pretratamiento y el otro al final de la línea de proceso de la planta antes de la arqueta de presentación, previo al punto de vertido de la estación.

5.3.3.- Urbanización.

La parcela estará delimitada por una cerca de postes metálicos y malla metálica galvanizada, y puerta de dos hojas de 5 metros. El vial interior será de 4 m de anchura, con pavimento de hormigón, hasta la zona de aparcamientos.

El acceso desde la carretera del Ballestar, que viene desde el municipio de Barajas de Melo, se hará por un camino de zahorra artificial de 5 metros de ancho.

El edificio de control estará ubicado a unos 8 metros de la entrada, junto al vial. Será de madera y con las instalaciones sanitarias necesarias. La conexión de los desagües de estas instalaciones se hará en el pozo situado después del canal de desbaste y tamiz. Junto al edificio de control se situará el parking.

Se dispondrá un depósito de agua de 1500 litros, para usos higiénicos y de limpieza, elevado y situado junto a la caseta. También se colocará un grupo de presión en la arqueta de presentación para aprovechar parte del agua depurada en operaciones de limpieza de las instalaciones (rejillas, viales, etc.). La acometida eléctrica será subterránea en BT y llegará desde el centro de transformación situado en el polígono ganadero. La longitud de la canalización es de 700 metros. Las características de la instalación eléctrica se desarrollan en el anejo nº23 de Electricidad.

A lo largo del vial se distribuirán una serie de farolas con báculos de 3 m de altura y luminarias de 23 W de potencia.

Alrededor de los elementos (depósitos, arquetas, casetas, etc.) de la instalación, se colocará una banda de gravilla de 10 cm. de espesor y de un metro de ancho, como solado.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el Plan de Obra que se adjunta en el Anejo nº 19, el plazo de ejecución de las obras se estima en MESES (10) meses contados a partir de la fecha de ampliación de plazo.

Tras el plazo estimado de ejecución de las obras, y la recepción de las mismas, se llevará a cabo la puesta en marcha de la planta, y durante dos años se llevarán a cabo la explotación, la conservación y el mantenimiento integral de las instalaciones. La descripción detallada de las operaciones a realizar se encuentran en el anejo nº15.

7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es necesario que el contratista posea la clasificación necesaria para ejecutar esta obra.

“Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. [...]”

Así, y según el art. 25 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone a continuación la clasificación que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la licitación de la ejecución de estas obras:

- Grupo K. Especiales
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas
- Categoría d.

Plazo (Según Plan de Obra) 6 meses

Anualidad media 636.089,11 €.

8.- REVISIÓN DE PRECIOS.

En cumplimiento de la Orden del 10 de Agosto de 1.971, se propone a continuación, las fórmulas tipo de revisión de precios para el contrato de ejecución de la presente obra, de entre las aprobadas por el Decreto 3650/70:

Fórmula nº 9. “Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. Zanjales de telecomunicación.”

$$K_t = 0,33 \cdot H_t / H_o + 0,16 \cdot E_t / E_o + 0,20 \cdot C_t / C_o + 0,16 \cdot S_t / S_o + 0,15$$

9.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de 1 año, durante el cual el adjudicatario deberá realizar, a su costa, cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado.

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

En el Anejo nº 14 “Justificación de precios”, se justifican debidamente los precios aplicados a las distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de maquinaria y materiales.

11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA.

El Presupuesto de Ejecución Material (incluye Seguridad y Salud) asciende a 17.127,20 €.

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, que incluye el presupuesto de Seguridad y Salud, asciende a 23.642,39 €.

12.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

El presupuesto para conocimiento de la administración consta de la suma del presupuesto de ejecución por contrata más las expropiaciones.

13.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO.

DOCUMENTO Nº I. MEMORIA

MEMORIA

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

ANEJO Nº 2. ANTECEDENTES, CAMPAÑA DE ANÁLISIS Y TOMA DE DATOS

ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO

ANEJO Nº 4. CARTOGRAFÍA Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

ANEJO Nº 5. POBLACIÓN, DOTACIÓN Y CAUDALES

ANEJO Nº 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

ANEJO Nº 8. ESTUDIO HIDROLÓGICO, CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y LÍNEA PIEZOMÉTRICA

ANEJO Nº 9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES

ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE INUDABILIDAD

ANEJO Nº 11. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL

ANEJO Nº 12. JUSTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO

ANEJO Nº 13. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD

ANEJO Nº 14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 15. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANEJO Nº 16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO Nº 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEJO Nº 18. PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO Nº 19. PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO

ANEJO Nº 20. NORMATIVA DE VERTIDO A ALCANTARILLADO

ANEJO Nº 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

ANEJO Nº 22. FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

ANEJO Nº 23. ELECTRICIDAD

DOCUMENTO Nº II. PLANOS

PLANOS GENERALES

Nº 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Nº 2. TOPOGRAFÍA

Nº 3. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS. IMPLANTACIÓN DE LA E.D.A.R

Nº 4. MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS

4.1. PLANTA.

4.2. SECCIONES TRANSVERSALES.

Nº 5. COLECTOR Y TUBERÍAS DE LA E.D.A.R.

5.1. ALIVIADERO DE PLUVIALES Y DE CABECERA DE PLANTA. PLANTA Y PERFIL.

5.2. PLANTA GENERAL DE TUBERÍAS, DRENAJES Y SOBRENADANTES.

5.3. DETALLES COLECTOR

5.4. COLECTOR DE CONEXIÓN. PLANTA.

5.5. COLECTOR DE CONEXIÓN. LONGITUDINALES.

Nº 6. DIAGRAMA DE PROCESO

6.1. DIAGRAMA DE PROCESO.

6.2. DIAGRAMA DE FLUJO.

Nº 7. CANAL DE DESBASTE-TAMIZ.

Nº 8. BOMBEO.

Nº 9. ARQUETA DE MEDICION DE CAUDAL.

Nº10. BALSA DE MACROFITAS FMF

10.1. BALSA FMF.

10.2. ARQUETA DE REPARTO.

Nº 11. ARQUETA DE PRESENTACIÓN. OBRA DE SALIDA

11.1. ARQUETA DE PRESENTACION.

11.2. OBRA DE SALIDA.

11.3. OBRA DE SALIDA. PLUVIALES.

Nº 12. EDIFICIO DE CONTROL

Nº 13. URBANIZACIÓN

13.1. PLANTA GENERAL DE URBANIZACIÓN

13.2. DETALLES DE URBANIZACIÓN

13.3. CERRAMIENTO

ELECTRICIDAD

Nº E_1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Nº E_2. PLANTA GENERAL DE ELECTRICIDAD

EXPROPIACIONES

Nº EX_1. EXPROPIACIONES

INUNDABILIDAD

Nº I_1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Nº I_2. SECCIONES TRANSVERSALES

Nº I_3. PREVISION INUNDABILIDAD

DOCUMENTO Nº III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO.

14.- CONCLUSIÓN.

El presente Proyecto comprende una obra completa por considerar todos y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra, que es susceptible de ser entregada al uso general.

Madrid, Marzo de 2.010

AUTOR DEL PROYECTO - ICCP	EL DIRECTOR DE OBRA	CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA
		
Angel Crespo Alonso	Eduardo López Álvarez	Angel Crespo Alonso