ARQUETA BOMBEO

ARQUETA BOMBEO ENCOFRADO
Qent = 8.125 m3/h
Qsal = 8.125 m3/h
ENTRADA AGUA BRUTA
SALIDA A PLANTA

ARQUETA REMANSO

ARQUETA ALIVIADERO ENCOFRADO
Qent = 8.125 m3/h
Qsal = 8.125 m3/h
SALIDA BY-PASS GENERAL
ENTRADA AGUA BRUTA
SALIDA A PLANTA

PRETRATAMIENTO

PRETRATAMIENTO ENCOFRADO " IN SITU"
Qtrat = 8.125 m3/h
DESBASTE DE GRUESOS MANUAL
DESBASTE DE FINOS MANUAL
DESARENADOR ESTATICO

PVC DN 300

PVC DN 300

AC DN 80

PVC DN 300

PVC DN 100

ESPESADOR DE GRAVEDAD

Nº Uds= 1
Diametro= 2.40 m
Tipo= Estático

PVC DN 300

LLEGADA
AGUA BRUTA

TRATAMIENTO BIOLOGICO

TANQUE DE OXIDACION
Qtrat = 1,78 m3/h
VOLUMEN DE PRODUCCION DE FANGOS: 15.75 Kg/d
TIEMPO DE RETENCION A CAUDAL MEDIO: 45,00 h
REALIZADO EN POLIESTER REFORZADO(PRFV)

ARQUETA MED. CAUDAL

ARQUETA MEDICION CAUDAL

ARQUETA SALIDA Y PRESENTACION

ARQUETA DE SALIDA Y PRESENTACION

PVC DN 100

PVC DN 100

PVC DN 300

FQ FT FI

IT PI

CÁMARA ANOXICA

CÁMARA AEROBIA

DECANT. SECUNDARIA

PVC DN 100

PVC DN 100

795,45

795,35

795,15

PVC DN 300

VERTIDO
AGUA TRATADA

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Cuidamos de nuestras aguas

Sedesa Construcción

pramar

CONFORME DE CONTRATISTA: ANGEL CRESPO ALONSO	DIRECCION DE OBRA: EDUARDO LOPEZ ALVAREZ	AUTOR DE PROYECTO: Sedesa ANGEL CRESPO ALONSO	ESCALA: SIN ESCALA — EN ORIGINALES UNE A-1	TITULO COMPLEMENTARIO: Proyecto Complementario nº1 del proyecto Modificado nº1 del Proyecto de Construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Paredes de Melo (Río Tajo. Zona Protegible). (Cuenca)	CLAVE: ACLM/01/08/009/07 — No PLANO: 6.2	DESIGNACION: DIAGRAMA DE FLUJO — FECHA: MARZO 2010 — HOJA 1 DE 1