ARQUETA ALIVIADERO

ARQUETA ALIVIADERO ENCOFRADO
Qent = 21.93 m3/h
Qsal = 8,77 m3/h
Qalv = 13.16 m3/h
SALIDA BY-PASS GENERAL
ENTRADA AGUA BRUTA
SALIDA A PLANTA

PRETRATAMIENTO

PRETRATAMIENTO ENCOFRADO " IN SITU"
Qtrat = 8.77 m3/h
DESBASTE DE GRUESOS MANUAL
DESBASTE DE FINOS MANUAL
DESARENADOR ESTATICO

PVC DN 300

PVC DN 300

LLEGADA
AGUA BRUTA

PVC DN 300

703.79

PVC DN 300

703.78

703.36

PVC DN 100

TRATAMIENTO PRIMARIO

TRATAMIENTO PRIMARIO TANQUE IMHOFF
Qtrat = 8.77 m3/h
CARGA HIDRAHULICA 1m3/h/m2
VOLUMEN DE PRODUCCION DE FANGOS PRIMARIOS: 170l/h/año
TIEMPO DE RETENCION A CAUDAL MEDIO: 2,5h
REALIZADO EN POLIESTER REFORZADO(PRFV)

ARQUETA MED. CAUDAL

ARQUETA MEDICION CAUDAL

ARQUETA SALIDA Y PRESENTACION

ARQUETA DE SALIDA Y PRESENTACION

PVC DN 100

PVC DN 100

PVC DN 300

702.33

702.28

PVC DN 100

702.16

702.15

PVC DN 100

702.14

701.44

PVC DN 300

VERTIDO
AGUA TRATADA

Aguas de Castilla-La Mancha · Sedesa Construcción · pramar	CONSULTOR :	CONFORME DE CONTRATISTA: ANGEL CRESPO ALONSO	DIRECCION DE OBRA: EDUARDO LOPEZ ALVAREZ	AUTOR DE PROYECTO: ING. INDUSTRIAL JUAN MANUEL CABALLERO GARCIA	ESCALA: SIN ESCALA — EN ORIGINALES UNE A-1	TITULO COMPLEMENTARIO: Modificado nº 01 de Proyecto de Construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Saceda-Trasierra (Río Tajo. Zona Protegible). (Cuenca)	CLAVE: ACLM/01/OB/009/07 — No PLANO: 6.2	DESIGNACION: DIAGRAMA DE FLUJO	FECHA: ENERO 2009 — HOJA 1 DE 1