LAMT DE HUETE
ST OLMEDA DE LA
CUESTA EXISTENTE
15 KV. PROPIEDAD
UNIÓN FENOSA

APOYO nº38
ENTRONQUE
HV-630-11
X=536362
Y=4463906
h=866m

00,00m

20,00m

APOYO 1
12C2000
AC
SECCIONALIZADORES
RC2-20
RC1-15
X=536348
Y=4463893
h=867m

POL: 502
PARC: 147

LA 56
15KV

163,00m

APOYO 2
12C1000
AL
BC2-15
X=536243
Y=4463795
h=858m

POL: 502
PARC: 136

POL: 502
PARC: 135

306,00m

APOYO 3
12C2000
AC
BC2-15
X=536140
Y=4463696
h=851m

POL: 502
PARC: 1004

446,00m

POL: 502
PARC: 134

APOYO 4
12C2000
AC
BC2-15
X=536029
Y=4463607
h=848m

POL: 502
PARC: 126

596,00m

APOYO 5
12C1000
AL
BC2-15
X=535913
Y=4463514
h=841m

744,00m

APOYO 6
12C2000
FUS XS
AC
RC2-20
RC1-15
X=535798
Y=4463422
h=833m

POL: 502
PARC: 187

884,00m

APOYO 7
12C2000
Y CTI 50Kvas
FL
X=535684
Y=4463340
h=822m

ESCALA 1:2000	PETICIONARIO: Aguas de Castilla la Mancha	INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO SOLER GARCÍA	PROYECTO DE: LAMT PARA ABASTECIMIENTO DE E.D.A.R MUNICIPAL (ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES) POL.502 PARC. 187 TINAJAS (CUENCA)
FECHA SEPT. 2008	PLANO **LINEA AEREA MEDIA TENSIÓN**		Nº **2**